Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

A REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

rif. Codice Pratica: 25/0321670

Pratica n. **24485**

Oggetto: **Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (VIA) relativa alla d**itta GET ENERGY PRIME ITALIA S.R.L., sita in VIA MARTIRI ISTRIANI DELLE FOIBE SNC, 67039 SULMONA, relativamente alle attività di seguito elencate ed individuate ai punti dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Attività:
4.5.B - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 5 a 13 mc)
12.2.B - Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
49.3.C - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
2.2.C - Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
44.3.C - Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
1.1.C - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

In riferimento alla comunicazione prot. 17962 del 12.09.2025 inerente la ditta indicata in oggetto, si comunica che lo scrivente Comando ha effettuato l'istruttoria di competenza della valutazione del progetto a seguito di istanza di parte inoltrata ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Al riguardo si trasmettono le risultanze della predetta istruttoria

- Nota prot. 15501 del 4.08.2025 per la richiesta di documentazione integrativa;
- Nota prot. 18729 del 23.09.2025 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
DV Ing. Lanfranco Miconi

IL COMANDANTE
(Giancarlo Cuglietta)

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AQ
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO/USCITA
Prot. n. 15501 del 4 AGO. 2025

A GIANLUCA MARCORELLI
GET ENERGY PRIME ITALIA S.R.L.
Via delle Milizie n° 22
00192 Roma
getenergysrl@legalmail.it

Pratica n. **24485**

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta GET ENERGY PRIME ITALIA S.R.L., sita in VIA MARTIRI ISTRIANI DELLE FOIBE SNC, 67039 SULMONA , relativamente alle attività di seguito elencate ed individuate ai punti dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.
Richiesta integrazione documentazione
Attività:

4.5.B - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 5 a 13 mc)
12.2.B - Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
49.3.C - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
2.2.C - Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
44.3.C - Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
1.1.C - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

Con riferimento alla domanda pervenuta in data 21/07/2025 prot. n° **14361**, intesa ad ottenere la **valutazione del progetto** per l'attività suindicata, si comunica che, ai fini dell'espressione del parere di competenza, è necessario far pervenire la seguente documentazione:

1. Indicazione su un elaborato grafico, dei piani radianti descritti nella relazione tecnica alle pagine 32,33,34, e delle relative distanze di separazione;
2. Dai grafici si evince che lo stabilimento è composto oltre che da un compartimento su due piani adibito ad uffici, anche da altri due compartimenti, quello per area stoccaggio e triturazione che si sviluppa su una superficie complessiva pari a 1674,61 mq, e quello per area macchinari che si sviluppa su una superficie complessiva pari a 987,08 mq; nella relazione tecnica vengono trattati il compartimento 01 avente superficie di 1482,48 mq ed il compartimento 02 avente superficie di 660 mq; premesso che il compartimento 02 corrisponde correttamente a quello descritto per gli uffici, il compartimento 01 non corrisponde in termini di superficie a quelli indicati nei grafici, non risulta altresì trattato il compartimento relativo all'area macchinari;
3. L'impianto idrico antincendio non risulta sufficientemente descritto nelle sue caratteristiche di contemporaneità di erogazione, modalità di alimentazione, in riferimento alla norma UNI 10779
4. L'impianto automatico sprinkler idrico antincendio non risulta sufficientemente descritto nelle sue caratteristiche di contemporaneità di erogazione, modalità di alimentazione, in riferimento alla norma UNI 12845;

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it

5. Relativamente all'impianto di evacuazione fumi e calore, non è stato specificata la tipologia tra quella naturale (UNI 9494 parte 1) o forzata (UNI 9494 parte 2); al riguardo dovrà essere dettagliatamente descritta la tipologia di impianto che si intende realizzare e dimostrarne la rispondenza alla relativa norma tecnica;
6. Le attività di deposito di olio combustibile di capacità pari a 5000 l, e deposito di gpl di capacità pari a 10 mc, descritte nella relazione tecnica ai fini della ubicazione siano più dettagliatamente rappresentate la modalità di installazione interrata esterna mediante una sezione; in particolare sia specificata la ubicazione in quanto nella relazione tecnica si cita sia la installazione interne sia la istallazione esterna;
7. L'attività relativa al gruppo elettrogeno sia meglio specificata riguardo la effettiva istallazione se interna o esterna, e come è composta nel numero di macchine che sviluppano la potenza elettrica pari a 5600 Kw
8. Relativamente alla attività di decompressione del gas combustibile, dalla relazione tecnica si prevede che il predetto gas venga compresso alla pressione di 2,5 bar, ma non viene esplicitato se avviene la fase di decompressione.

Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 (60 giorni) decorrerà dalla data di presentazione della documentazione completa.

Si precisa altresì che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di invio della presente. In assenza di riscontro entro la data suindicata si comunica che il progetto sarà esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
DV Ing. Lanfranco Miconi

p. IL COMANDANTE e.p.c.
(Giancarlo Cuglietta)
(DV Ing. MARIO ALIBERTI)

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AQ
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO/USCITA
Prot. n. 18729 del 23 SET. 2025

A GIANLUCA MARCORELLI
GET ENERGY PRIME ITALIA S.R.L.
VIA MARTIRI ISTRIANI DELLE FOIBE SNC, 67039
Sulmona
getenergysrl@legalmail.it

Al Comune di Sulmona

Pratica n. **24485**

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta GET ENERGY PRIME ITALIA S.R.L., sita in VIA MARTIRI ISTRIANI DELLE FOIBE SNC, 67039 SULMONA , relativamente alla/e attività di seguito elencata/e ed individuata/e al punto/i dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.
Documentazione integrativa: prot. 15501 del 4.08.2025
Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Attività:
4.5.B - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 5 a 13 mc)
12.2.B - Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
49.3.C - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
2.2.C - Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
44.3.C - Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
1.1.C - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

Con riferimento alla domanda pervenuta in data 21/07/2025 prot. n° 14361, intesa ad ottenere la valutazione del progetto per l'attività suindicata, si rappresenta che non è stata fornita alcuna documentazione integrativa richiesta con la nota dello scrivente Comando prot. 15501 del 4.08.2025, pertanto si comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono i seguenti **motivi ostativi** all'espressione, da parte dell'Ufficio scrivente, del parere favorevole sul progetto presentato:

1. Non sono stati indicati negli elaborati grafici i piani radianti descritti nella relazione tecnica alle pagine 32,33,34, e delle relative distanze di separazione;
2. Dai grafici si evince che lo stabilimento è composto oltre che da un compartimento su due piani adibito ad uffici, anche da altri due compartimenti, quello per area stoccaggio e triturazione che si sviluppa su una superficie complessiva pari a 1674,61 mq, e quello per area macchinari che si sviluppa su una superficie complessiva pari a 987,08 mq; nella relazione tecnica vengono trattati il compartimento 01 avente superficie di 1482,48 mq ed il compartimento 02 avente superficie di 660 mq; premesso che il compartimento 02 corrisponde correttamente a quello descritto per gli uffici, il compartimento 01 non corrisponde in termini di superficie a quelli indicati nei grafici, non risulta altresì trattato il compartimento relativo all'area macchinari;
3. L'impianto idrico antincendio non risulta sufficientemente descritto nelle sue caratteristiche di contemporaneità di erogazione, modalità di alimentazione, in riferimento alla norma UNI 10779

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it

4. L'impianto automatico sprinkler idrico antincendio non risulta sufficientemente descritto nelle sue caratteristiche di contemporaneità di erogazione, modalità di alimentazione, in riferimento alla norma UNI 12845;
5. Relativamente all'impianto di evacuazione fumi e calore, non è stato specificata la tipologia tra quella naturale (UNI 9494 parte 1) o forzata (UNI 9494 parte 2); non è stata descritta la tipologia di impianto che si intende realizzare e dimostrata la rispondenza alla relativa norma tecnica;
6. Le attività di deposito di olio combustibile di capacità pari a 5000 l, e deposito di gpl di capacità pari a 10 mc, descritte nella relazione tecnica ai fini della ubicazione non sono state dettagliatamente rappresentate per la modalità di installazione interrata esterna ed in particolare non è stata specificata la ubicazione in quanto nella relazione tecnica si cita sia la installazione interne sia la istallazione esterna;
7. L'attività relativa al gruppo elettrogeno non è stata dettagliatamente specificata riguardo la effettiva istallazione se interna o esterna, e come è composta nel numero di macchine che sviluppano la potenza elettrica pari a 5600 Kw;
8. Relativamente alla attività di decompressione del gas combustibile, dalla relazione tecnica si prevede che il predetto gas venga compresso alla pressione di 2,5 bar, ma non viene esplicitato se avviene la fase di decompressione.

Il responsabile dell'attività è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente. Le osservazioni saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo sulla pratica in esame.

Si evidenzia che le suddette osservazioni dovranno essere esclusivamente dedicate a dimostrare la conformità delle scelte progettuali adottate alla norme vigenti. Nel caso di modifiche delle scelte progettuali adottate è necessario avviare un nuovo procedimento di valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Si precisa altresì che i termini di conclusione del procedimento, che con la presente comunicazione viene sospeso, inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
DV Ing. Lanfranco Miconi

IL COMANDANTE
(Giancarlo Ciglietta)

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it